

Preisblatt 2 zur Wasserversorgung gültig ab 01.01.2022

Preisblatt 2. 1. für die Herstellung und Änderung von Anschlüssen an das Trinkwasserversorgungsnetz sowie die Herstellung der Anlage für einen 2. Wasserzähler für das Versorgungsgebiet des Amtes Röbel-Müritz

Hausanschlusskosten für Anschlussstärken bis PE da 50

Pos.	Leistungsbeschreibung	Mengen/Einheit	Preis €
0.	Baustelleneinrichtung und Dokumentation der Leistung	1 psch	<u>123,00 €</u>
1.	Anschlusspunkt herstellen		
1.1.	- Oberfläche für Kopfloch jeglicher Art (unbefestigt, Beton, Asphalt, Pflaster o. ä.) - Kopfloch für Montage der VAB herstellen, lagenweise mit steinfreiem Material verfüllen und verdichten	1 psch	<u>302,00 €</u>
1.2.	- VAB-Material von Roll Hydrotec (AWP) oder gleichwertig, liefern und einbauen (GG/ST/AZ/PE/PVC) - EBG (AWP) teleskopierbar oder gleichwertig, liefern und einbauen	1 psch	<u>330,00 €</u>
1.3.	- Straßenkappe STRAKA liefern und einbauen inkl. Trageplatte liefern und einsetzen, das "W" in Fließrichtung des Hausanschlusses		
1.3.1.	- STRAKA in unbefestigter Oberfläche: Einpflasterung mit Granitmosaikpflaster in Schaftzwischenenteil 6 B (450/195) für Straßeneinläufe im Zementmörtel	1 Stück	<u>99,00 €</u>
1.3.2.	- STRAKA in Pflaster/Gehwegflächen: Einpflasterung mit Granitmosaikpflaster entsprechend dem Pflasterbild	1 Stück	<u>77,00 €</u>
1.3.3.	- STRAKA in Asphalt/Betonfläche: Einbau entsprechend des ausgebauten Materials	1 Stück	<u>81,00 €</u>
1.4.	Kennzeichnung		
1.4.1.	- Kennzeichnung der Lage der Straßenkappe mit Schild (Kunststoff-bzw. Aluschild)	1 Stück	<u>37,00 €</u>
1.4.2.	- Schraubkanalpfosten (Alu) bituminiert, Stab- Erdanker und Kappe liefern und einbauen	1 Stück	<u>70,00 €</u>

2.	Erdarbeiten		
2.1.1.	- Oberfläche im öffentlichen Bauraum für Rohrgraben jeglicher Art (unbefestigt, Beton, Asphalt, Pflaster o. ä.) rückbau und wiederherstellen	1 m	<u>36,00 €</u>
	Rohrgraben herstellen und nach Verlegung der Trinkwasserleitung Leitungszone mit steinfreiem Sand herstellen, Warnband verlegen und Rohrgraben lagenweise verfüllen und verdichten		
2.1.2.	- Oberflächen auf dem Grundstück für Rohrgraben jeglicher Art (unbefestigt, Beton, Asphalt, Pflaster o. ä.) rückbau und wiederherstellung	1 m	<u>36,00 €</u>
	- Rohrgraben herstellen und nach Verlegung der Trinkwasserleitung Leitungszone mit steinfreiem Sand herstellen, Warnband verlegen und Rohrgraben lagenweise verfüllen und verdichten		
2.2.	- Kopflöcher für Start- und Zielgruppe herstellen, Einsatz einer Rakete zur Durchörterung	1 m	<u>47,00 €</u>
3.	Material und Montage		
3.1.1.	- Trinkwasserrohrleitung einschließlich aller erforderlichen Formstücke PE HD da 32 - da 50 als Anschlussleitung liefern und verlegen bis 25 m	1 m	<u>12,00 €</u>
3.1.2.	- Trinkwasserrohrleitung einschließlich aller erforderlichen Formstücke PE HD da 32 - da 50 als Anschlussleitung liefern und verlegen über 25 m	1 m	<u>11,00 €</u>
3.1.3.	- Einbindung in die vorhandene Trinkwasserinstallation einschließlich aller erforderlichen Formstücke bis 1 m z. B. ISIFLO/Gebo herstellen (keine verzinkten Formteile)	1 Stück	<u>177,00 €</u>
4.	Herstellen der Wasserzähleranlage		
4.1.	- Einbau einer Wasserzähleranlage (gestellt durch die MEWA) Q 3/4, Q 3/10, Q 3/16 in den frostfreien Anschlussräumen des Antragstellers	1 Stück	<u>199,00 €</u>
4.2.	- Bauwasserzähleranlage in das Objekt umsetzen	1 Stück	<u>118,00 €</u>
4.3.	- Liefern einer Wasserzähleranlage (Zählerbügel mit Eingangsventil) für die Montage in einem frostfreien Anschlussraum	1 Stück	<u>82,00 €</u>
5.	Einbau eines Wasserzählers	1 Stück	<u>90,50 €</u>
	- Leistung erfolgt nach Fertigstellungsmeldung der Montagefirma durch die MEWA		
6.	Liefern und montieren eines KFR-Ventils mit Entleerung	1 Stück	<u>53,00 €</u>
7.	Liefern und montieren eines Auslaufventils (Bauwasserhahn)	1 Stück	<u>38,00 €</u>

8.	Herstellen eines Mauerdurchbruchs und Einbau einer gas- und wasserdichten Hauseinführung		
8.1.	- Mauerdurchbruch bis 50 cm herstellen <input type="checkbox"/> (über 50 cm - 2-facher Einheitspreis) <input type="checkbox"/> (über 100 cm - 3-facher Einheitspreis)	1 Stück	<u>132,00 €</u>
8.2.	- Hauseinführung liefern und fachgerecht montieren Typ "BEULCO Kunststoff"	1 Stück	<u>68,00 €</u>
8.3.	- Hauseinführung liefern und fachgerecht montieren Typ "HAUFF-Technik"	1 Stück	<u>136,00 €</u>
9.	Liefern und setzen eines Wasserzählerschachtes Typ "EWE"		
9.1.	- Typ: "EWE-Wasserzählerschacht" mit Wasserzähleranlage Q 3/4 Rohrdeckung 1,00 - 1,50 m	1 Stück	<u>990,00 €</u>
9.2.	- Typ: "EWE-Wasserzählerschacht" mit Wasserzähleranlage Qn 3/10 Rohrdeckung 1,00 - 1,50 m	1 Stück	<u>1.397,00 €</u>

Preisblatt 2.2. Einstellung und Wiederaufnahme der Wasserversorgung, besondere Leistungen, Mietpreise

Preise für die Einstellung und Wiederaufnahme der Wasserversorgung gemäß § 33 (3) der AVB WasserV

Einstellung der Wasserversorgung	28,00 €
Wiederaufnahme der Wasserversorgung	28,00 €

besondere Leistungen

Wechseln eines Frostzählers Q 3/4	85,00 €
Wechseln eines Frostzählers Q 3/10	102,00 €
Wechseln eines Frostzählers Q 3/16	154,00 €

Mietpreise

Zählerstandrohr	2,50 €/Tag
Hydrantenschlüssel	0,50 €/Tag
Kaution Zählerstandrohr	500,00 €

Preisblatt 2.3. Arbeitsleistungen, Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen

Arbeitsleistungen (Stundenlohnarbeiten)

Abrechnungstakt für Stundenlohnarbeiten: je angefangene 1/4 Stunde

Produktionsarbeiterstunde Normaleinsatz	40,00 €/h
Produktionsarbeiterstunde Bereitschaftsdienst	43,00 €/h
Ing.-technische Leistungen Normaleinsatz	53,00 €/h
Ing.-technische Leistungen Bereitschaftsdienst	69,00 €/h

Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen

Einsatzfahrzeug	0,45 €/km
LKW bis 3,5 t	0,55 €/km
LKW über 3,5 t	1,40 €/km
Saugwagen	48,00 €/h
IVECO-Kran	48,00 €/h

Alle Preise gelten zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

Inkrafttreten

Die vorstehende Fassung des Preisblattes 2 zur Wasserversorgung tritt am 01.01.2022 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Anlage 2 zur AVB WasserV gültig ab 01.01.2021 außer Kraft.

Röbel, den 08.12.2021


Pitann
1
Amtsvoirstehen

