# Preisblatt 2.1. für die Herstellung und Änderung von Anschlüssen an das Trinkwasserversorgungsnetz sowie die Herstellung der Anlage für einen 2. Wasserzähler für das Versorgungsgebiet des Amtes Röbel-Müritz

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Preise zum veröffentlichen
0.	Baustelleneinrichtung und Dokumentation der Leistung (je Hausanschluss nur einmal abzurechnen)	1	psch	249,70 €
1.	Anschlußpunkt herstellen			
1.1.	- Oberfläche für Kopfloch jeglicher Art (unbefestigt, Beton, Asphalt, Pflaster o. ä.) rückbauen und wiederherstellen	1	psch	361,90 €
	<ul> <li>Kopfloch für Montage der VAB und/oder Hausanschluss-Schieber oder Bauwasser</li> <li>lagenweise mit steinfreiem Material verfüllen und verdichten</li> </ul>			
1.1.1.	- Zulage zu Pos. 1.1. - Handschachtung	1	psch	117,70€
1.2.	<ul> <li>VAB - Material von Roll Hydrotec (AWP) oder gleichwertig liefern und einbauen (GG/ST/AZ/PE/PVC)</li> </ul>	1	psch	579,70 €
	- EBG (AWP) teleskopierbar, liefern und einbauen oder gleichwertig			
1.3.	- Hausanschluss-Schieber - Material von Roll Hydrotec (AWP) oder gleichwertig liefern und einbauen (PE)	1	psch	506,00 €
1.4.	<ul> <li>Straßenkappe STRAKA liefern und einbauen inklusive Trageplatte liefern und setzen, das "W" in Fließrichtung des Hausanschlusses</li> </ul>	1	psch	82,50 €
1.4.1.	<ul> <li>Einpflasterung STRAKA in unbefestigter Oberfläche:</li> <li>Einpflasterung mit Granitmosaikpflaster in Schaftzwischenteil 6 B (450/195) für Straßeneinläufe im Zementmörtel</li> </ul>	11	Stück	167,20 €
1.4.2.	- Einpflasterung STRAKA in befestigter Oberfläche: Einpflasterung entsprechend dem vorhanden Pflasterbild	1	Stück	132,00€
1.5.	- Kennzeichnung			
1.5.1.	<ul> <li>Kennzeichnung der Lage der Straßenkappe mit Schild (Kunststoff- bzw. Alu-Schild von Mundt &amp; Mundt oder gleichwertig)</li> </ul>	1	Stück	40,70 €
1.5.2.	- Schraubkanalpfosten (ALU) , Stab-Erdanker liefern und einbauen (betonieren)	1	Stück	78,10 €

2.	Erdarbeiten			
2.1.1.	<ul> <li>Oberfläche im öffentlichen Bauraum für Rohrgraben jeglicher Art (unbefestigt, Beton, Asphalt, Pflaster o. a.) rückbauen und wiederherstellen</li> </ul>	1	m	48,40 €
	<ul> <li>Rohrgraben herstellen und nach Verlegung der Trinkwasserleitung Leitungszone mit steinfreiem Sand herstellen, Warnband verlegen und Rohrgraben lagenweise verfüllen und verdichten</li> </ul>			
2.1.2.	<ul> <li>Oberfläche auf dem Grundstück für Rohrgraben jeglicher Art (unbefestigt, Beton, Asphalt, Pflaster o. a.) rückbauen und wiederherstellen</li> </ul>	1	m	48,40 €
	<ul> <li>Rohrgraben herstellen und nach Verlegung der Trinkwasserleitung Leitungszone mit steinfreiem Sand herstellen, Warnband verlegen und Rohrgraben lagenweise verfüllen und verdichten</li> </ul>			¥
2.2.1.	<ul> <li>Kopflöcher für Start- und Zielgrube herstellen, Einsatz einer Rakete zur Durchörterung im öffentlichen Bauraum</li> </ul>	1	m	52,80 €
2.2.2.	<ul> <li>Kopflöcher für Start- und Zielgrube herstellen, Einsatz einer Rakete zur Durchörterung auf dem Grundstück</li> </ul>	1	m	52,80 €
3.	Material und Montage			
3.1.1.	- Trinkwasserrohrleitung PE HD, PE da 32 - PE da 40 als Anschlussleitung liefern, verlegen und montieren	1	<u>m</u>	18,70 €
3.1.2.	- Trinkwasserrohrleitung PE HD, PE da 50 - PE da 63 als Anschlussleitung liefern, verlegen und montieren	1	m	22,00 €
3.1.3.	<ul> <li>Einbindung in die vorhandene Trinkwasserinstallation (ST, PE o.ä., einschließlich herstellen aller Verbindungselemente bis 1 m)</li> <li>z.B. ISIFLO/Gebo herstellen (keine verzinkten Formteile)</li> </ul>	1	Stück	202,40 €
3.1.4.	<ul><li>Zulage zu Pos. 3.1.3.</li><li>Einbindung in die vorhandene Trinkwasserinstallation über 1 m</li></ul>	1	m	25,30 €
4.	Herstellen der Wasserzähleranlage			
4.1.	<ul> <li>Einbau einer Wasserzähleranlage (geliefert durch die MEWA)</li> <li>Q3=4, Q3=10, Q3=16, Q3=25 in den frostfreien Anschlussraum des Antragstellers (inklusive KFR-Ventil mit Entleerung)</li> </ul>	1	Stück	247,48 €
4.2.	- Bauwasserzähleranlage in das Objekt umsetzen	1	Stück	161,70 €
5.	Einbau eines Wasserzählers			
	<ul> <li>Leistung erfolgt nach Fertigstellungsmeldung der Montagefirma durch die MEWA</li> </ul>			
	<ul> <li>Einbau eines Wasserzählers Q3=4</li> <li>Einbau eines Wasserzählers Q3=10</li> <li>Einbau eines Wasserzählers Q3=16</li> <li>Einbau eines Wasserzählers Q3=25</li> </ul>	1 1 1	Stück Stück Stück Stück	69,57 € 98,21 € 258,41 € 1.006,69 €

6.	Liefern und setzen eines Auslaufventils (Bauwasserhahn)	1 Stück	53,90 €
7.	Herstellen eines Mauerdurchbruchs (bis 90 mm Durchmesser) und Einbau einer gas- und wasserdichten Hauseinführung		
7.1.	<ul> <li>- Mauerdurchbruch bis 50 cm herstellen</li> <li>- Mauerdurchbruch über 50 cm herstellen</li> <li>- Mauerdurchbruch über 100 cm herstellen</li> </ul>	1 Stück 1 Stück 1 Stück	185,90 € 249,70 € 330,00 €
7.2.	- Hauseinführung liefern und einbauen Typ BEULCO Kunststoff oder gleichwertig	1 Stück	96,80 €
7.3	- Hauseinführung einbauen Typ "HAUFF Technik" (geliefert durch die MEWA)	1 Stück	167,83 €
7.4	- Leitungseinführung durch vorhandene Mehrspartenhauseinführung	1 psch	48,40 €
8.	Liefern und setzen eines Wasserzählerschachtes Typ "EWE"		•
8.1.	<ul> <li>Typ: "EWE-Wasserzählerschacht" mit Wasserzähleranlagen Q 3/4 Rohrdeckung 1,00 - 1,50 m</li> </ul>	1 Stück_	1.400,30 €
8.2.	<ul> <li>Typ: "EWE-Wasserzählerschacht" mit Wasserzähleranlagen Q 3/10 Rohrdeckung 1,00 - 1,50 m</li> </ul>	1 Stück	2.008,60 €
8.3.	<ul> <li>- "EWE-Wasserzählerschacht" in Betonring einfassen</li> <li>Schachtring in Beton setzten, Übergang zum Wasserzählerschacht mit Beton angleichen (Betonring geliefert durch die MEWA)</li> </ul>	1 psch	226,82 €

Alle Preise gelten zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

### Inkrafttreten

Die vorstehende Fassung des Preisblattes 2.1. zur Wasserversorgung tritt am 01.05.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Preisblatt 2.1. gültig ab 01.01.2022 außer Kraft.

Röbel, den 24.04.2024

Amtsvorsteher

## Preisblatt 2 zur Wasserversorgung gültig ab 01.01.2024

# Preisblatt 2.2 Einstellung und Wiederaufnahme der Wasserversorgung, besondere Leistungen, Mietpreise

zu den "Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" (AVB WasserV) in der Fassung der Verordnung vom 20. Juni 1980 in der jeweiligen gültigen Fassung für das Versorgungsgebiet des Amtes Röbel-Müritz, Eigenbetrieb "Müritz-Elde-Wasser" MEWA

Das Amt Röbel-Müritz bietet die Einstellung und Wiederaufnahme der Wasserversorgung, den Wechsel eines Frostzählers, das Ablesen eines Zählers sowie die Miete von Gegenständen zu den nachfolgend genannten Allgemeinen Tarifen an:

	netto	brutto
a) Preise für die Einstellung und Wiederau Wa	ifnahme der Wasservers sserV	orgung gem. §3 AVB
Einstellung Wasserversorgung	82,13 €	87,88 €
Wiederaufnahme der Wasserversorgung	82,13 €	87,88€
b) Wechsel eines Frostzählers	T	
Wechseln eines Frostzählers Q3/4	69,57 €	74,44 €
Wechseln eines Frostzählers Q3/10	98,21 €	105,08 €
Wechseln eines Frostzählers Q3/16	258,41 €	276,50 €
Wechseln eines Frostzählers Q3/25	1.006,69 €	1.077,16 €
c) Ablesen eines Wasserzählers durch MEWA	33,17 €	35,49 €
d) Mietpreise		
Grundpreis pro Mietvorgang	18,98 €	20,31 €
Zählerstandrohr	4,92 €/Tag	5,26 <b>€</b> /Tag
Hydrantenschlüssel	0,92 €/Tag	0,98 <b>€/</b> Tag
Kaution	500,00 €	

### Preisblatt 2.3 Arbeitsleistungen, Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen

zu den "Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" (AVB WasserV) in der Fassung der Verordnung vom 20. Juni 1980 in der jeweiligen gültigen Fassung für das Versorgungsgebiet des Amtes Röbel-Müritz, Eigenbetrieb "Müritz-Elde-Wasser" MEWA

Das Amt Röbel-Müritz bietet die Arbeitsleistungen der Mitarbeitenden und den Einsatz von Fahrzeugen zu den nachfolgend genannten Allgemeinen Tarifen an:

	netto	brutto
a) Arbeitsleistungen		
Arbeitsstunde		
Techniker	34,56 €/h	36,98 €/h
Arbeitsstunde Bereitschaftsdienst Techniker	38,02 €/h	40,68 €/h
Arbeitsstunde Ingenieur	46,05 €/h	49,27 €/h
Arbeitsstunde Ingenieur Bereitschaftsdienst	50,66 €/h	54,21 €/h
b) Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen		
Einsatzfahrzeug	26,03 €/h	27,85 €/h

#### Inkrafttreten

Die vorstehende Fassung der Allgemeinen Tarifpreise tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Anlage 1 zur AVB WasserV gültig ab 01.01.2019 außer Kraft.

Röbel, den 13.12.2023

Pitann

Amtsvorsteher